



NORĀDĪJUMI:

SILTUMTEHNISKO IERĀDŪ, NOSĒĢĀRMATŪRAS, SKAITĪTĀJU UN IZPLĒŠNĀIS TRAIKA IZVIETOŠĀNU SILTUMPUNKTĀ PRECĪZĒT MONTĀŽAS GATĒ, IEVĒROJOT SILTUMPUNKTĀ PRINCĪPĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
 ATGAISOŠĀMĀI NEPIECĪŠĀMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZGLĀ AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, BET ŪDENS IZLAIDEI - ZEMĀKAJOS PUNKTOS.
 ESMU σ - TEMPERĀTŪRAS SENSORS.

SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JĒKABPILĪ CELTNIEKU IELAS RAJONĀ				14/2008	
				SM	
				Stādīja	Lapas
BRĪVĪBAS IELA 286a				TP	29
Pārbaudīja	A.Karļevica			SILTUMMEZGLA PRINCĪPĀLĀ SHĒMA.	
Izstrādāja	A.Stakens			SIA "Bek - Konsult"	